



Расчет стоимости изготовления, доставки и монтажа оконных конструкций

Стоимость утепления балкона в ЖК «Эмеральд» зависит от следующих факторов:

- **От размеров балкона...**

соответственно от секции жилого комплекса, т.к. в каждой секции балконы отличаются по размерам и конфигурации

- **От этажности...**

т.к. в каждой секции балконы в одном "стояке" меньше по размерам до восьмого этажа

- **От применяемых материалов, а точнее от типа стеклопакета...**

В Вашем Жилом комплексе мы по умолчанию используем двухкамерные стеклопакеты с энергосберегающим стеклом (6-8-4-10-4ТорN+). Помимо этого в этих стеклопакетах внешнее стекло толщиной 6 мм., что значительно увеличивает шумоизоляцию. Можно использовать стеклопакеты с дополнительными функциями (защита от солнца, теплопакеты и т.д.), но это увеличить стоимость заказа

- **От наличия дополнительных створок.**

Мы можем смонтировать любое разумное количество створок, но важно учитывать насколько дополнительные створки приведут к изменению фасада здания.

Стоимость в СЕКЦИИ А и В

Этажность	Кол-во основных секций	Стоимость работ*
до 8-го (восьмого) этажа	четыре	95 000 руб.
после 8-го (восьмого) этажа	четыре	205 000 руб.

Стоимость в СЕКЦИИ С и D

Этажность	Кол-во основных секций	Стоимость работ*
до 8-го (восьмого) этажа	четыре	120 000 руб.
после 8-го (восьмого) этажа	четыре	140 000 руб.

- *, под стоимостью подразумевается **весь комплекс работ** (производство, доставка и монтаж), а именно:

1. Меняем все существующие стеклопакеты на двухкамерные с энергосберегающим стеклом (6-8-4-10-4ТорN+)
2. Утепляем существующие стойки и ригеля при этом срезаются стойки - сдвигаются внутрь помещения и заново крепятся для выравнивания линии остекления с соседями и разрыве мостика холода с нижними и верхними соседями
3. Утепляем узлы примыкания
4. Если есть необходимость, то ставим дополнительные ригеля
5. Меняем старые створки на новые из ПВХ профиля Rehau Delight 70 мм

По времени монтаж стандартного балкона занимает 3-4 рабочих дня, а производство окон 10 рабочих дней. **Монтаж зависит от погодных условий, т.е. нельзя проводить работы в дождливый/ снежный день.**